

物件名称	積算 No.	階数	建築面積	延床面積	印刷日
サンプル		0B 3F 1P	0.00 m ²	717.19 m ²	ページ 1

【 建具内訳計算書 (算出根拠) - 建具区分 1. アルミ製建具 】 - No. 1

建具No.	AG-1	外部	1	建具面積	4.40	ガラス率		幅木欠除			
W x H	3,670x 1,200	内部		(1倍)	4.40	面積率					
細目	摘要		コメント		附属物		計算式		算出数量	単位	外内
AG-1 固定ガラリ	W3670×H1200				【建具面積 計算式】		3.67x1.20x1 = 4.40		(4.40)		
					建具廻りシーリング		(2W+2H)/1000=9.74x1 = 9.74		9.74	m	全部
					10×10 PS-2 充填モルタル		(2W+2H)/1000=9.74x1 = 9.74		9.74	m	全部
					防水剤入						

建具No.	AW-1	外部	8	建具面積	35.20	ガラス率	1.00	幅木欠除			
W x H	3,670x 1,200	内部		(1倍)	4.40	面積率					
細目	摘要		コメント		附属物		計算式		算出数量	単位	外内
AW-1 2連引違い窓	W3670×H1200 サッシ網戸共				【建具面積 計算式】		3.67x1.20x1 = 4.40		(4.40)		
					フロートガラス		(3.67x1.20)x1=4.40x8 = 35.20		35.20	m ²	全部
					T5.0 2.18m ² 以下 ガラス廻りシーリング		(2W+8H)/1000=16.94x8 = 135.52		135.52	m	全部
					建具廻りシーリング		(2W+2H)/1000=9.74x8 = 77.92		77.92	m	全部
					10×10 PS-2 充填モルタル		(2W+2H)/1000=9.74x8 = 77.92		77.92	m	全部
					防水剤入						

建具No.	AW-2	外部	2	建具面積	3.84	ガラス率	1.00	幅木欠除			
W x H	1,600x 1,200	内部		(1倍)	1.92	面積率					
細目	摘要		コメント		附属物		計算式		算出数量	単位	外内
AW-2 引違い窓	W1600×H1200 サッシ網戸共				【建具面積 計算式】		1.60x1.20x1 = 1.92		(1.92)		
					フロートガラス		(1.60x1.20)x1=1.92x2 = 3.84		3.84	m ²	全部
					T5.0 2.18m ² 以下 ガラス廻りシーリング		(2W+4H)/1000=8.00x2 = 16.00		16.00	m	全部
					建具廻りシーリング		(2W+2H)/1000=5.60x2 = 11.20		11.20	m	全部
					10×10 PS-2 充填モルタル		(2W+2H)/1000=5.60x2 = 11.20		11.20	m	全部
					防水剤入						

建具No.	AW-3	外部	2	建具面積	2.88	ガラス率	1.00	幅木欠除			
W x H	1,600x 900	内部		(1倍)	1.44	面積率					
細目	摘要		コメント		附属物		計算式		算出数量	単位	外内
AW-3 引違い窓	W1600×H900 サッシ網戸共				【建具面積 計算式】		1.60x0.90x1 = 1.44		(1.44)		
					フロートガラス		(1.60x0.90)x1=1.44x2 = 2.88		2.88	m ²	全部
					T5.0 2.18m ² 以下 ガラス廻りシーリング		(2W+4H)/1000=6.80x2 = 13.60		13.60	m	全部
					建具廻りシーリング		(2W+2H)/1000=5.00x2 = 10.00		10.00	m	全部
					10×10 PS-2 充填モルタル		(2W+2H)/1000=5.00x2 = 10.00		10.00	m	全部
					防水剤入						